

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MYŚLAKÓW - NIEBORÓW
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW

Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

Poziomy cen:

STAWKA ROBOCIZNY KALKULACYJNEJ
SUMA KOSZTÓW POŚREDNICH od R+S
ZYSK od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:

Wartość robót brutto:
Słownie

Kosztorys sporządził:

KALKULACJA UPROSZCZONA

Samolicz
sykal.pl

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MYŚLAKÓW - NIEBORÓW
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓWZamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1						
1	1	CEN	000-00-00-00-00 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000		
1	2	KNNR	N001-01-11-01-00 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	3,850		
1	3	CEN	000-00-00-00-00 D.01.01.01 Przeniesienie i zastabilizowanie kolidujących punktów osnowy geodezyjnej	szt	3,000		
1	4	KNKB	006-08-08-08-00 D.01.01.01 Demontaż istniejących słupków do znaków drogowych	szt	16,000		
1	5	KNR	231-07-03-03-00 D.01.01.01 Demontaż istniejących tarcz znaków drogowych	szt	23,000		
1	6	KNNR	N006-08-03-08-00 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki brukowej - kostka brukowa do powtórnego ułożenia	m²	51,700		
1	7	KNNR	N006-08-02-06-00 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni zjazdów z betonu cementowego wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	m²	183,500		
1	8	KNNR	N006-08-02-04-00 D.01.02.04 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdów wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki	m²	6,500		
1	9	KNNR	N006-08-06-02-00 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na zjazdach wraz z utylizacja materiałów z rozbiórki	metr	30,000		
1	10	KNNR	N006-08-06-08-00 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych na zjazdach wraz z utylizacja materiałów z rozbiórki	metr	30,000		
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1						
2	11	KNNR	N001-02-02-08-21 D.02.01.01 Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję poszerzeń i poboczy i nowej konstrukcji jezdni wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża wraz z wywozem nadmiaru gruntu na zwałkę	m³	3181,200		
2	12	KNNR	N006-01-06-06-00 D.02.03.01 Warstwa z kruszywa naturalnego pod poboczami gr 15 cm (uzupełnienie po odhumusowaniu)	m²	3798,000		
2	13	KNNR	N006-01-04-02-00 D.02.03.01 Nasypy - Miejscowe uzupełnienie kruszywem naturalnym, skarp istniejących rowów drogowych, zdjęcie lokalnych przewarstwień z humusu przy poszerzeniach jezdni - gr.20 cm	m²	600,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8				
3	14	KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę wyrównawczą (tylko istniejąca nawierzchnia bitumiczna)	m ²	13462,500		
3	15	KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę wiążącą i siatkę z włókien szklanych	m ²	17868,000		
3	16	KNNR N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę ścieralną	m ²	17560,000		
3	17	KNNR N006-01-13-02-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm (na poszerzeniach nawierzchni)	m ²	5667,300		
3	18	KNNR N006-01-11-02-00 D.04.05.01 Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem – gr. 15 cm	m ²	7461,000		
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8				
4	19	KNNR N006-01-08-02-01 D.05.03.05.A Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (średnio 100kg/m2 oraz lokalne remonty cząstkowe)	Mg	1817,000		
4	20	KNNR N010-24-04-09-00 D.05.03.05.A Wzmocnienie nawierzchni jezdni siatką szklaną wstępnie przesączana asfaltem o wytrzymałości 120 kN/m (układanie pod warstwą wiążącą na szerokości 4,50 m z zakładem - siatka układana maszynowo, ze stopieniem palnikami foli zabezpieczającej i przyklejeniem do warstwy wyrównawczej)	m ²	17560,000		
4	21	KNR 231-03-10-01-00 D.05.03.05.A Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm	m ²	17868,000		
4	22	KNR 231-03-10-05-00 D.05.03.05.B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m ²	17483,000		
4	23	KNR 231-03-10-05-00 D.05.03.05.B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 5 cm - regulacja wysokościowa zjazdów o nawierzchni bitumicznej	m ²	17,000		
4	24	KNR 231-05-11-04-00 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cem.-piaskowej - progi zwalniające	m ²	77,000		
4	25	KNR 231-05-11-03-00 D.05.03.23 Regulacja wysokościowa zjazdów o naw. z kostki brukowej - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej z rozbiórki na podsypce cem. - piaskowej i podbudowie z kruszywa	m ²	212,000		
4	26	KNR 231-05-11-03-00 D.05.03.23 Regulacja wysokościowa zjazdów o naw. betonowej - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cem. - piaskowej i podbudowie z kruszywa	m ²	151,000		
5		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8				
5	27	KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr 10 cm	m ²	5697,000		
5	28	KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Wyrównanie nawierzchni istn zjazdów, na styku projektowanego pobocza kruszywem łamanym śr. gr. 10 cm (1,00 m za poboczem) 73 zjazdy x średnio 4,5 m x 1 m	m ²	328,500		
5	29	KNR 231-14-03-06-00 D.06.04.01 Oczyszczenie rowu z namułu grub 30 cm z profilowaniem skarp i odwozem na odkład	metr	6330,000		

