

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI W DZIERZGOWIE
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW

Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

Poziomy cen:

POZIOM CEN ROBOCIZNY
SUMA KOSZTÓW POŚREDNICH od R+S.
ZYSK od R+S+Ko.
podatek VAT. %

Wykonawca:

Wartość robót netto:
Słownie:

Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI W DZIERZGOWIE
 Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW
 Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
 AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
 99-416 NIEBORÓW

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ		
DZ	POZ								
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8								
1	1	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01					
		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza				szt	1,000		
1	2	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01					
		Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych				km	0,311		
1	3	KNKB	006-08-08-08-00	D.01.01.01					
		Demontaż istniejących słupkow do znaków drogowych				szt	1,000		
1	4	KNR	231-07-03-03-00	D.01.01.01					
		Demontaż istniejących tarcz znaków drogowych				szt	1,000		
1	5	KNNR	N006-08-02-04-00	D.01.02.04					
		Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki				m²	592,000		
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8								
2	6	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01					
		Wykonanie wykopów - koryto gł. średnio 20 cm, pod nową konstrukcję jezdni wraz zagęszczeniem i profilowaniem podłoża (1290 m2)				m³	258,000		
2	7	KNNR	N001-02-08-02-30	D.02.01.01					
		Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją				m³	258,000		
3	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9								
3	8	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01					
		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę ścieralną - w pasie drogowym drogi powiatowej				m²	253,000		
3	9	KNNR	N006-01-13-02-00	D.04.04.02					
		Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm (podbudowa w wykonanym korycie - odsadzka min. 10 cm)				m²	1290,000		
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9								
4	10	KNR	231-03-10-01-00	D.05.03.05.A					
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm (z odsadzką 6 cm)				m²	1207,000		
4	11	KNR	231-03-10-05-00	D.05.03.05.B					
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm				m²	1175,000		

