

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej w m. Dzierzgówek

Data: 2020-02-24

Budowa: Remont drogi gminnej w m. Dzierzgówek

Obiekt: gm. Nieborów pow. łowicki woj. łódzkie

Zamawiający: Gmina Nieborów

Al. Legionów Polskich 26 99-416 Nieborów

Jednostka opracowująca kosztorys: "ROADS" projekt

Martyna Szewczyk

ul. Iwaszkiewicza 4/2

96-100 Skierniewice

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Marcin Szewczyk,

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1.1 Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja			
1.1.1 Nr STWiOR: D - 01.01.01 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	0,029		km
1.2 Roboty rozbiórkowe			
1.2.1 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNNR 231/814/5 Rozebranie krawężników krawężnik na podsypce cementowo-piaskowej, w celu przełożenia wysokosciowego	45		m
1.2.2 Nr STWiOR: D - 01.02.04 KNNR 231/810/3 Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej, ręczne, w celu przełożenia wysokosciowego	66		m2
2 Roboty nawierzchniowe			
2.1 Nawierzchnia zjazdów do przełożenia			
2.1.1 Nr STWiOR: D - 08.01.01B KNNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, uprzednio rozebrane -cm na podsypce cementowo-piaskowej	45		m
2.1.2 Nr STWiOR: D - 04.04.00. KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy,	66		m2
2.1.3 Nr STWiOR: D - 05.03.23A KNNR 6/502/3 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, uprzednio rozebranej podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem,	66		m2
2.2 Remont krawędzi jezdni			
2.2.1 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNP 13/1249/6 (1) Wykonanie koryta drogi, koryto na poszerzeniach, poniżej 1 m, grunt kategorii III, koryto głębokości do 30 cm	363		m2
2.2.2 Nr STWiOR: D - 04.01.01 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	363		m2
2.2.3 Nr STWiOR: D - 04.04.00. KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 20-cm	290		m2
2.2.4 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 231/1004/7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	195		m2
2.2.5 Nr STWiOR: D - 05.03.05B KNNR 6/308/3 (3) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6-cm, masa grysowo-żwirowa, samochód do 5-t	182		m2
2.3 Remont nawierzchni jezdni			
2.3.1 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 231/1004/7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	122		m2
2.3.2 Nr STWiOR: D - 05.03.05B KNNR 6/108/2 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, samochód 10-t	9,15		t
2.3.3 Nr STWiOR: D - 04.03.01 KNNR 231/1004/7 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona wraz ze skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	122		m2
2.3.4 Nr STWiOR: D - 05.03.05A KNNR 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	93		m2
2.4 Pobocza			
2.4.1 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/204/1 Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa po zagęszczeniu 10-cm	63,5		m2
2.4.2 Nr STWiOR: D - 06.03.01 KNNR 6/201/1 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, grunt rodzimy piaszczysty, warstwa po zagęszczeniu 10-cm	63,5		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3 Roboty wykończeniowe			
3.1 Regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej			
3.1.1 Nr STWiOR: D - 10.03.01 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	9		szt
3.2 Oznakowanie pionowe			
3.2.1 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/808/8 Słupki do znaków - rozebranie	2		szt
3.2.2 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowaskazów	2		szt
3.2.3 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/8 Montaż znaków lub drogowaskazów wcześniej rozebranych	3		szt
3.2.4 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 1/301/2 (1) Wykopy pod słupki znaków z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III 3x0,4x0,4x0,625	0,3		m3
3.2.5 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5-t	0,3		m3
3.2.6 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych, stopy i płyty fundamentowe	0,3		m3
3.2.7 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/1 (2) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi-60-mm	3		szt
3.2.8 Nr STWiOR: D - 07.02.01. KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, B	2		szt