

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: „PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
W MIEJSCOWOŚCI BEDNARY”

Grupy, klasy i kategorie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Grupa	Klasa	Kategoria	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę		
	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne	
		45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.		
	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu	
		45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
		45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Nieborów
Al. Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów

Adres obiektu budowlanego: Droga gminna w miejscowości Bednary, w gminie Nieborów,
Obręb Bednary, działki nr: 623, 382

Jednostka opracowująca kosztorys: Stapro Rafał Strugiński
ul. Berezyńska 24/3
03-904 Warszawa

Przedmiar opracował: Projektant - Rafał Strugiński / podpis :.....

Data opracowania przedmiaru: 12 XII 2019

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Grupa robót - Przygotowanie terenu pod budowę – 45100000-8

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grupa robót - Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – 45200000-9

2. PODBUDOWY

3. NAWIERZCHNIE

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6. ELEMENTY ULIC

7. INNE ROBOTY

PRZEDMIAR

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
W MIEJSCOWOŚCI BEDNARY
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW
Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1					
1	1	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt 1,000
1	2	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km 0,995
1	3	KNKB	006-08-08-08-00	D.01.01.01	Demontaż istniejących słupków do znaków drogowych	szt 1,000
1	4	KNR	231-07-03-03-00	D.01.01.01	Demontaż istniejących tarcz znaków drogowych	szt 2,000
1	5	KNNR	N006-08-03-08-00	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki brukowej - kostka brukowa do powtórnego ułożenia	m ² 142,500
1	6	KNNR	N006-08-06-02-00	D.01.02.04	Rozebranie krawężników i oporników betonowych na zjazdach	metr 41,000
1	7	KNNR	N006-08-06-08-00	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na zjazdach	metr 16,000
2	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45230000-8					
2	8	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę wyrównawczo wiążącą	m ² 3437,500
2	9	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warstwę ścieralną	m ² 3338,000
3	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45230000-8					
3	10	KNNR	N006-08-02-04-00	D.05.03.05.B	Wykonanie zacięcia w nawierzchni bitumicznej, w obrębie skrzyżowania z droga powiatową	m ² 20,000
3	11	KNNR	N006-08-02-06-00	D.05.03.05.B	Wykonanie zacięć na zjazdach o nawierzchni betonowej	m ² 15,000
3	12	KNNR	N006-03-08-02-01	D.05.03.05.A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawczo-wiążąca AC16W gr. 5 cm (tym regulacja wysokościwa zjazdów betonowych 29 m2)	m ² 3437,500
3	13	KNNR	N006-03-09-02-01	D.05.03.05.B	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm (wtym regulacja wysokościwa zjazdów betonowych 29 m2)	m ² 3338,000
3	14	KNR	231-05-11-03-00	D.05.03.23	Regulacja wysokościowa zjazdów o naw. z kostki brukowej - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej z rozbiórki na podsypce cem. - piaskowej i warstwie wyrównawczej z kruszywa łamanego	m ² 142,500
4	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45230000-8					
4	15	KNNR	N006-13-01-06-00	D.06.03.01	Mechan plantowanie poboczy grub ścinania 10 cm, z odwozem ścinki na odkład	m ² 1402,000
4	16	KNNR	N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr 15 cm	m ² 1402,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	17	KNNR	N006-01-13-05-00	D.06.03.01	Regulacja wysokościowa zjazdów gruntowych kruszywem łamanym 0-31,5 mm o grubości średnio 10 cm, 1,25 m za poboczem	m ² 85,000
4	18	KNNR	231-14-03-06-00	D.06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu grub 30 cm z profilowaniem skarp i odwozem na odkład	metr 540,000
5	D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 4523000-8					
5	19	KNNR	N006-07-05-07-00	D.07.01.01	Znaki poziome cienkowarstwowe	m ² 3,000
5	20	KNNR	N006-07-02-04-00	D.07.02.01	Ustawienie znaku B20	szt 1,000
5	21	KNNR	N006-07-02-01-01	D.07.02.01	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt 1,000
6	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45230000-8					
6	22	KNNR	N006-04-03-03-01	D.08.01.01	Opornik betonowy 12x25 wtopiony na ławie z betonu C12/15 na zjazdach - regulacja wysokościowa istniejących zjazdów (zaoprorowanie boków zjazdów)	metr 36,000
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8					
7	23	KNNR	231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt 5,000
7	24	KNNR	231-14-06-02-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych	szt 1,000