

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W BEŁCHOWIE
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW

Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

Poziomy cen:

POZIOM CEN ROBÓT.....
POZIOM CEN ROBOCIZNY.....
STAWKA ROBOCIZNY KALKULACYJNEJ.....
POZIOM CEN MATERIAŁÓW.....
.....
POZIOM CEN SPRZĘTÓW.....
.....
SUMA KOSZTÓW POŚREDNICH od R+S... ..
ZYSK od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Wykonawca Robót:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W BEŁCHOWIE
 Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW

Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
 AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
 99-416 NIEBORÓW

KOSZTORYS

Strona 1

03-07-2017

SYKAL-NET

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
1	1	CEN	000-00-00-00-00 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000		
1	2	KNNR	N001-01-11-01-00 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,472		
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8						
2	4	KNNR	N001-02-02-08-21 D.02.01.01 Wykonanie wykopów - koryto gł. średnio 15 cm, pod nową konstrukcję jezdni wraz zagęszczeniem i profilowaniem podłoża (482 m2)	m³	72,300		
2	5	KNNR	N001-02-08-02-30 D.02.01.01 Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m³	72,300		
3	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9						
3	6	KNNR	N006-01-03-03-00 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z tłucznia (w tym pod pobocza)	m²	1687,000		
3	7	KNNR	N006-01-13-01-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, grub. 15 cm	m²	482,000		
3	8	KNNR	N006-01-13-05-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 5 cm (na istniejącej podbudowie)	m²	2010,000		
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9						
4	9	KNR	231-03-10-01-00 D.05.03.05.A Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm	m²	1952,000		
4	10	KNR	231-03-10-05-00 D.05.03.05.B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m²	1914,000		
5	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9						
5	12	KNNR	N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm	m²	472,000		

