

PRZEDMIAR

CPV:

Nazwa robót:

Lokalizacja:

Zamawiający:

REMONT DROGI W NIEBOROWIE WSCHODNIM
GMINA NIEBORÓWGMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

PRZEDMIAR		Strona 1			23-06-2017
					SYKAL-NET
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		PODBUDOWY CPV 45230000-8			
1	1	KNR N006-10-05-07-00	Oczyszczenie i skropienie emulsją, pod w-wę wyrównawczo - wiążącą gr. 4 cm	m ²	4290,000
2		NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9			
2	2	KNR 231-03-10-01-00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm (z odsadzką 5 cm pod warstwę ścieralną)	m ²	4290,000
2	3	KNR 231-03-10-05-00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m ²	4160,000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9			
3	4	KNR N006-01-13-06-00	Pobocza o szerokości 0,5 m, z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm	m ²	1300,000