

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: „PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
w miejscowości SYPIEŃ”

Grupy, klasy i kategorie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Grupa	Klasa	Kategoria	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę		
	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne	
		45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.		
	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu	
		45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Nieborów
Al. Legionów Polskich 26
99-416 Nieborów

Adres obiektu budowlanego: Droga dojazdowa do gruntów rolnych Sypień - Karolew,
zlokalizowana jest w gminie Nieborów:
obręb Sypień - działki nr: 260/1, 297/1

Jednostka opracowująca kosztorys: Stapro Rafał Strugiński
ul. Berezyńska 24/3
03-904 Warszawa

Przedmiar opracował: Projektant - Rafał Strugiński / podpis :.....

Data opracowania przedmiaru:

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Grupa robót - Przygotowanie terenu pod budowę – 45100000-8

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grupa robót - Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – 45200000-9

2. ROBOTY ZIEMNE

3. PODBUDOWY

4. NAWIERZCHNIE

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

PRZEDMIAR

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
w miejscowości SYPIEN
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW
Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8					
1	1	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km 0,270
1	2	KNNR	N001-01-02-04-00	D.01.02.01A	Usunięcie zakrzaceń wraz z wywiezieniem i utylizacją	HA 0,010
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8					
2	3	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - koryto gł. średnio 8 cm, pod nową konstrukcję jezdni wraz zagęszczeniem i profilowaniem podłoża (100 m2)	m ³ 8,000
2	4	KNNR	N001-02-08-02-30	D.02.01.01	Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m ³ 8,000
3	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9					
3	5	KNNR	N006-01-03-03-00	D.04.01.01	Ścięcie,profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z tłucznia o szerokości 4 m(w tym pod pobocza)	m ² 1080,000
3	6	KNNR	N006-01-13-04-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm - w wykonanym korycie	m ² 100,000
3	7	KNNR	N006-01-13-05-00	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 12 cm (z odsadzką 10 cm pod warstwę wiążącą - szer. 3,78 m)	m ² 1037,000
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9					
4	8	KNR	231-03-10-01-00	D.05.03.05.A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm (z odsadzką 4 cm)	m ² 983,000
4	9	KNR	231-03-10-05-00	D.05.03.05.B	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m ² 961,000
5	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9					
5	10	KNNR	N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr.15 cm	m ² 405,000
6	D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233000-9					
6	11	KNNR	N006-07-02-04-00	D.07.02.01	Ustawienie znaków B-20	szt 1,000
6	12	KNNR	N006-07-02-04-00	D.07.02.01	Ustawienie znaków D-1	szt 1,000
6	13	KNNR	N006-07-02-01-01	D.07.02.01	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt 2,000