

KALKULACJA UPROSZCZONA

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105370E W NIEBOROWIE,
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE FRAGMENTU DROGI, CHODNIKA I
CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO Z OŚWIECENIEM, BUDOWIE
DWÓCH PRZEPUSTÓW ORAZ ZIAZDÓW

Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW

Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	1 CEN 000-00-00-00-00 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000		
1	2 KNNR N001-01-11-01-00 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	km	1,110		
1	3 KNNR N001-01-02-02-00 D.01.02.01A Usunięcie krzewów wraz z utylizacją	HA	0,100		
1	4 KNNR N001-01-01-01-00 D.01.02.01A Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 10-15 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i utylizacją	szt	156,000		
1	5 KNNR N001-01-01-02-00 D.01.02.01A Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 16-25 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i utylizacją	szt	51,000		
1	6 KNNR N001-01-01-03-00 D.01.02.01A Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 26-35 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i utylizacją	szt	3,000		
1	7 KNNR N001-01-01-05-00 D.01.02.01A Usunięcie drzew z karczowaniem pni ø 46-55 cm wraz z wywiezieniem karpiny, dłużyc i utylizacją	szt	1,000		
1	8 KNNR N001-02-13-01-20 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu, śr grubość 0,45 m	m³	1888,720		
1	9 KNNR N001-02-08-02-30 D.01.02.02 Wywiezienie nadmiaru humusu poza teren budowy wraz utylizacją	m³	1888,720		
1	10 KNNR N006-08-08-04-00 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia (działka 278/2 i 279/1) z przęseł stalowych wraz z bramą i furtką	metr	31,000		
1	11 KNNR N006-08-08-04-00 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia (działka 280/1 i 281) wraz z utylizacją materiałów betonowych z rozbiórki - słupki.	metr	53,000		
1	12 KNNR N006-08-08-04-00 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia (działka 290) z siatki razem z bramą.	metr	52,000		
1	13 KNNR N006-08-08-04-00 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia (działka 303) z elementów stalowych wraz z bramą	metr	62,000		
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0				

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105370E W NIEBOROWIE,
POLEGAJĄCA NA BUDOWIE FRAGMENTU DROGI, CHODNIKA I
CIĄGU PIESZO – ROWEROWEGO Z OŚWIECENIEM, BUDOWIE
DWÓCH PRZEPUSTÓW ORAZ ZIAZDÓW
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW
Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

Poziomy cen:

STAWKA ROBOCIZNY KALKULACYJNEJ
SUMA KOSZTÓW POŚREDNICH od R+S
ZYSK od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:

Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	14	KNNR N001-02-10-04-00 D.02.01.01 Wykonanie wykopów - koryto pod konstrukcję zjazdów, przepustów, dojeżdża do przejścia dla pieszych	m³	362,570		
2	15	KNNR N001-02-08-02-30 D.02.01.01 Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m³	362,570		
2	16	KNNR N001-04-07-01-00 D.02.01.03 Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego - uzupełnienie po odhumusowaniu ciągu pieszo - rowerowy, zjazdy oraz dojeżdża do przejścia dla pieszych (z pozyskaniem i dowiezieniem i wbudowaniem kruszywa na budowę)	m³	1303,500		
3	D.03.00.00 PRZEPUSTY DROGOWE I ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO CPV 45230000-8					
3	17	CEN 000-00-00-00-00 D.03.01.01 Przepust w km 0+371,34 na rowie melioracyjnym. Wykonanie kompletnego przepustu z rur HDPE Ø 100 cm, w raz zwybrkowaniem wlotu i wylotu - Kalkulacja własna	metr	9,710		
3	18	CEN 000-00-00-00-00 D.03.01.01 Przepust pod zjazdem w km 0+619,16 - Wykonanie kompletnego przepustu z rur HDPE Ø 50 cm, w raz z ściankami czołowymi - Kalkulacja własna	metr	9,500		
4	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9					
4	19	KNNR N006-01-13-06-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 18 cm - chodnik i ciąg pieszo - rowerowy	m²	3295,750		
4	20	KNNR N006-01-13-02-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm - zjazdy indywidualne	m²	289,800		
4	21	KNNR N006-01-13-03-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm - zjazdy publiczne	m²	262,000		
5	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9					
5	22	KNNR N006-03-10-01-01 D.05.03.05.A Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm (nawierzchnia chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych i publicznych)	m²	3838,600		
5	23	KNNR N006-03-10-05-01 D.05.03.05.B Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8/S i gr. 4cm (nawierzchnia chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów indywidualnych i publicznych)	m²	3838,600		
5	24	KNNR N006-01-13-02-00 D.04.04.02 Nawierzchnia zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm	m²	698,400		
6	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9					
6	25	KNR 201-05-16-01-00 D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp rowu na długości balustrad U-11a - płyty ażurowe „EKO” gr 8 cm na podsypce cem. piskowej gr 10 cm z wypełnieniem otworów w płytach humusem	m²	8,000		
6	26	KNNR N006-13-01-06-00 D.06.03.01 Splantowanie pasa terenu wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego i chodnika po obu stronach	m²	2624,400		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
7		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233000-9				
7	27	KNNR N006-07-05-07-00 D.07.01.01 Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego w obrębie projektowanego zjazdu	m²	3,200		
7	28	KNNR N006-07-05-07-00 D.07.01.01 Znaki poziome grubowarstwowe	m²	43,170		
7	29	KNNR N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Ustawienie znaków B-9	szt	2,000		
7	30	KNNR N006-07-02-05-00 D.07.02.01 Ustawienie znaków grupy C	szt	4,000		
7	31	KNNR N006-07-02-01-01 D.07.02.01 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	6,000		
7	32	KNNR N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Przestawienie znaku D28/31 analogia	szt	1,000		
7	33	KNNR N006-07-01-01-00 D.07.06.02 Ustawienie balustrad U-11a	metr	16,000		
8		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9				
8	34	KNR 231-04-03-05-00 D.08.01.01 Krawężnik betonowy wtopiony 12x25 cm	metr	345,000		
8	35	KNR 231-04-02-04-00 D.08.01.01 Ława pod krawężnik - z betonu C12/15 z oporem	m³	21,640		
8	36	KNR 231-04-07-03-00 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	2015,600		
8	37	KNR 231-04-02-04-00 D.08.03.01 Ława pod opornik - z betonu C12/15 z oporem	m³	70,140		
9		D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45233000-9				
9	38	KNR 231-14-06-05-00 D.10.11.01 Regulacja pionowa studzienki teletechnicznej	szt	1,000		
9	39	KNR 228-03-11-05-02 D.10.11.01 Przebudowa hydrantów z naziemnych na podziemne	szt	4,000		
9	40	KNR 231-14-06-04-00 D.10.11.01 Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	13,000		
9	41	CEN 000-00-00-00-00 D.10.11.02 Przestawienie kolidujących tablic reklamowych	kmpł	3,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS						