

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI W BOBROWNIKACH
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW

Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

Wykonawca:

Poziomy cen:

POZIOM CEN ROBOCIZNY.....
STAWKA ROBOCIZNY KALKULACYJNEJ.....
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:
Słownie:

Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI W BOBROWNIKACH
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓWZamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

KOSZTORYS

Strona 1

08-09-2017

SYKAL-NET

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8						
1	1	CEN	000-00-00-00-00 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000		
1	2	KNNR	N001-01-11-01-00 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,973		
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8						
2	3	KNNR	N001-02-02-08-21 D.02.01.01 Wykonanie wykopów - koryto gł. średnio 10 cm, pod nową konstrukcję jezdni wraz zagęszczeniem i profilowaniem podłoża (250 m2)	m³	25,000		
2	4	KNNR	N001-02-08-02-30 D.02.01.01 Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m³	25,000		
3	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9						
3	5	KNNR	N006-01-03-03-00 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z tłucznia (w tym pod pobocza)	m²	4151,000		
3	6	KNNR	N006-01-13-02-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm (podbudowa w wykonanym korycie)	m²	250,000		
3	7	KNNR	N006-01-13-05-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm (na istniejącej podbudowie z odsadzką 10 cm)	m²	3471,000		
4	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9						
4	8	KNR	231-03-10-01-00 D.05.03.05.A Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm (z odsadzką 5 cm)	m²	3526,000		
4	9	KNR	231-03-10-05-00 D.05.03.05.B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m²	3429,000		
5	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9						
5	10	KNNR	N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm gr.15 cm	m²	973,000		

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233000-9							
6	11	KNNR	N006-07-02-04-00	D.07.02.01	Ustawienie znaków A-7	szt	2,000	
6	12	KNNR	N006-07-02-04-00	D.07.02.01	Ustawienie znaków A-30	szt	2,000	
6	13	KNNR	N006-07-02-04-00	D.07.02.01	Ustawienie znaków B-33	szt	2,000	
6	14	KNNR	N006-07-02-05-00	D.07.02.01	Ustawienie znaku U-9a	szt	1,000	
6	15	KNNR	N006-07-02-05-00	D.07.02.01	Ustawienie znaku U-9b	szt	1,000	
6	16	KNNR	N006-07-02-05-00	D.07.02.01	Ustawienie tabliczki T-5	szt	2,000	
6	17	KNNR	N006-07-02-01-01	D.07.02.01	Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	7,000	
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45233000-9							
7	18	KNR	231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	2,000	
7	19	KNR	231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa zasowy hydrantu podziemnego	szt	1,000	
OGÓŁEM KOSZTORYS								