

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót:

PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W MYSŁAKOWIE

Lokalizacja:

GMINA NIEBORÓW

Zamawiający:

GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

Poziomy cen:

POZIOM CEN ROBÓT
POZIOM CEN ROBOCIZNY
STAWKA ROBOCIZNY KALKULACYJNEJ
POZIOM CEN MATERIAŁÓW
.....
POZIOM CEN SPRZĘTÓW
.....
SUMA KOSZTÓW POŚREDNICH od R+S
ZYSK od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót:

PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W MYŚLAKOWIE

Lokalizacja:

GMINA NIEBORÓW

Zamawiający:

GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

KOSZTORYS

Strona 1

26-06-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8				
1	1	CEN 000-00-00-00-00 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000		
1	2	KNNR N001-01-11-01-00 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,740		
2		PODBUDOWY CPV 45233000-9				
2	3	KNNR N006-01-03-03-00 Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z tłucznia 3,3 x 740	m ²	2442,000		
2	4	KNNR N006-01-13-05-00 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm (na istniejącej podbudowie)	m ²	2442,000		
3		NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
3	6	KNR 231-03-10-01-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm i szerokości 3 m	m ²	2220,000		
3	7	KNR 231-03-10-05-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm i szerokości 2,9 m	m ²	2146,000		
4		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8				
4	8	KNNR N006-07-02-04-00 Ustawienie znaków ostrzegawczych	szt	3,000		
4	9	KNNR N006-07-02-01-01 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	3,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS						