

PRZEDMIAR

CPV:

Nazwa robót:

PRZEBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W MYŚLAKOWIE

Lokalizacja:

GMINA NIEBORÓW

Zamawiający:

GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

PRZEDMIAR

Strona 1

26-06-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8		
1	1	CEN 000-00-00-00-00	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000
1	2	KNNR N001-01-11-01-00	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,740
2			PODBUDOWY CPV 45233000-9		
2	3	KNNR N006-01-03-03-00	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z tłucznia 3,3 x 740	m ²	2442,000
2	4	KNNR N006-01-13-05-00	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm (na istniejącej podbudowie)	m ²	2442,000
3			NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
3	6	KNR 231-03-10-01-00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm i szerokości 3 m	m ²	2220,000
3	7	KNR 231-03-10-05-00	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm i szerokości 2,9 m	m ²	2146,000
4			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233290-8		
4	8	KNNR N006-07-02-04-00	Ustawienie znaków ostrzegawczych	szt	3,000
4	9	KNNR N006-07-02-01-01	Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	3,000