

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: REMONT DROGI W NIEBOROWIE WSCHODNIM
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW

Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

Poziomy cen:

POZIOM CEN ROBÓT.....
POZIOM CEN ROBOCIZNY.....
STAWKA ROBOCIZNY KALKULACYJNEJ.....
POZIOM CEN MATERIAŁÓW.....
.....
POZIOM CEN SPRZĘTÓW.....
.....
SUMA KOSZTÓW POŚREDNICH od R+S... ..
ZYSK od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV:

Nazwa robót: REMONT DROGI W NIEBOROWIE WSCHODNIM
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓWZamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

KOSZTORYS

Strona 1

23-06-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		PODBUDOWY CPV 45230000-8				
1	1	KNNR N006-10-05-07-00 Oczyszczenie i skropienie emulsją, pod w-wę wyrównawczo - wiążącą gr. 4 cm	m ²	4290,000		
2		NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9				
2	2	KNR 231-03-10-01-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm (z odsadzką 5 cm pod warstwę ścieralną)	m ²	4290,000		
2	3	KNR 231-03-10-05-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m ²	4160,000		
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9				
3	4	KNNR N006-01-13-06-00 Pobocza o szerokości 0,5 m, z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm	m ²	1300,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS						