

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI DZIERZGÓW - DZIERZGÓWEK
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓWZamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

PRZEDMIAR

Strona 1

29-01-2018

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8					
1	1	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt 1,000
1	2	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km 0,956
1	3	KNNR	N001-01-02-04-00	D.01.02.01A	Usunięcie zakrzaceń wraz z wywiezieniem i utylizacją	HA 0,010
4	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8					
4	4	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01	Wykonanie wykopów - koryto gł. średnio 20 cm, pod nową konstrukcję jezdni wraz zagęszczeniem i profilowaniem podłoża (130 m2)	m ³ 26,000
4	5	KNNR	N001-02-08-02-30	D.02.01.01	Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m ³ 26,000
5	D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233300-2					
5	6	KNNR	N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - pod warstwę wyrównawczą	m ² 3177,000
5	7	KNNR	N006-01-13-02-00	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie grub. 20 cm	m ² 130,000
6	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9					
6	8	KNNR	N006-01-08-02-01	D.05.03.05.A	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego	Mg 158,000
6	9	KNR	231-03-10-01-00	D.05.03.05.A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca grub 4 cm	m ² 3177,000
6	10	KNR	231-03-10-05-00	D.05.03.05.B	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna grub 3 cm	m ² 3101,000
7	D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9					
7	11	KNNR	N006-13-01-06-00	D.06.03.01	Mechan plantowanie poboczy grub ścinania 10 cm, z odwozem śinki na odkład	m ² 1433,000
7	12	KNNR	N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 15 cm	m ² 1433,000
8	D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233221-4					
8	13	KNNR	N006-07-02-04-00	D.07.02.01	Ustawienie znaków drogowych grupy A, B, D	szt 13,000
8	14	KNNR	N006-07-02-04-00	D.07.02.01	Ustawienie tabliczek T-2	szt 2,000
8	15	KNNR	N006-07-02-05-00	D.07.02.01	Ustawienie znaków grupy F	szt 2,000
8	16	KNNR	N006-07-02-05-00	D.07.02.01	Ustawienie urządzeń bezp. ruchu U-3d	szt 2,000
8	17	KNNR	N006-07-02-01-01	D.07.02.01	Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt 17,000

DZ	POZ		SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
8	18	KNNR	N006-07-02-08-00	D.07.02.01	Likwidacja znaku A-7 wraz ze słupkiem	szt	1,000
8	19	CEN	000-00-00-00-00	D.07.02.01	Przestawienie znaków drogowych	szt	3,000
9	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45233000-9						
9	20	KNR	231-14-06-03-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej	szt	1,000