

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
w miejscowości SYPIEŃ
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW
Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW
Firma:

Poziomy cen:

STAWKA ROBOCIZNY KALKULACYJNEJ
SUMA KOSZTÓW POŚREDNICH od R+S
ZYSK od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:

Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

KALKULACJA UPROSZCZONA

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
w miejscowości SYPIEN
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW
Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8					
1	1	KNNR N001-01-11-01-00	D.01.01.01				
		Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych		km	0,270		
1	2	KNNR N001-01-02-04-00	D.01.02.01A				
		Usunięcie zakrzaczeń wraz z wywiezieniem i utylizacją		HA	0,010		
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8					
2	3	KNNR N001-02-02-08-21	D.02.01.01				
		Wykonanie wykopów - koryto gł. średnio 8 cm, pod nową konstrukcję jezdni wraz zagęszczeniem i profilowaniem podłoża (100 m2)		m ³	8,000		
2	4	KNNR N001-02-08-02-30	D.02.01.01				
		Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją		m ³	8,000		
3		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9					
3	5	KNNR N006-01-03-03-00	D.04.01.01				
		Ścięcie,profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z tłucznia o szerokości 4 m(w tym pod pobocza)		m ²	1080,000		
3	6	KNNR N006-01-13-04-00	D.04.04.02				
		Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm - w wykonanym korycie		m ²	100,000		
3	7	KNNR N006-01-13-05-00	D.04.04.02				
		Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 12 cm (z odsadzką 10 cm pod warstwę wiążącą - szer. 3,78 m)		m ²	1037,000		
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9					
4	8	KNR 231-03-10-01-00	D.05.03.05.A				
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm (z odsadzką 4 cm)		m ²	983,000		
4	9	KNR 231-03-10-05-00	D.05.03.05.B				
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm		m ²	961,000		
5		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9					

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	10	KNNR	N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm	m ²	405,000		
6	D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233000-9						
6	11	KNNR	N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Ustawienie znaków B-20	szt	1,000		
6	12	KNNR	N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Ustawienie znaków D-1	szt	1,000		
6	13	KNNR	N006-07-02-01-01 D.07.02.01 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	2,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS							