

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
SYPIEŃ - KAROLEW
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW
Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
99-416 NIEBORÓW

Firma:

Poziomy cen:

POZIOM CEN ROBÓT.....
STAWKA ROBOCIZNY KALKULACYJNEJ
SUMA KOSZTÓW POŚREDNICH od R+S.
ZYSK od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:
Słownie:

Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

KALKULACJA UPROSZCZONA

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
 SYPIEŃ - KAROLEW
 Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW
 Zamawiający: GMINA NIEBORÓW
 AL. LEGIONÓW POLSKICH 26
 99-416 NIEBORÓW

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
SYKAL-NET								
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8								
1	1	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01 Przeniesienie i zastabilizowanie kolidujących punktów osnowy geodezyjnej	szt	1,000		
1	2	CEN	000-00-00-00-00	D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000		
1	3	KNNR	N001-01-11-01-00	D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	1,300		
1	4	KNNR	N001-01-02-04-00	D.01.02.01A Usunięcie zakrzaceń wraz z wywiezieniem i utylizacją	HA	0,010		
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8								
2	5	KNNR	N001-02-02-08-21	D.02.01.01 Wykonanie wykopów - koryto gł. średnio 8 cm, pod nową konstrukcję jezdni wraz zagęszczeniem i profilowaniem podłoża (350 m2)	m³	28,000		
2	6	KNNR	N001-02-08-02-30	D.02.01.01 Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m³	28,000		
3 D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9								
3	7	KNNR	N006-01-03-03-00	D.04.01.01 Ścięcie,profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z tłucznia o szerokości 4 m(w tym pod pobocza)	m²	5203,000		
3	8	KNNR	N006-01-13-04-00	D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 8 cm - w wykonanym korycie	m²	350,000		
3	9	KNNR	N006-01-13-05-00	D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 12 cm (z odsadzką 10 cm pod warstwę wiążącą - szer. 3,78 m)	m²	4932,000		
4 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9								
4	10	KNR	231-03-10-01-00	D.05.03.05.A Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W grub 4 cm (z odsadzką 4 cm)	m²	4672,000		
4	11	KNR	231-03-10-05-00	D.05.03.05.B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m²	4568,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9				
5	12	KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr.15 cm	m ²	1951,000		
6		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233000-9				
6	13	KNNR N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Ustawienie znaków B-20	szt	1,000		
6	14	KNNR N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Ustawienie znaków D-1	szt	1,000		
6	15	KNNR N006-07-02-01-01 D.07.02.01 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	2,000		
7		D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45233000-9				
7	16	KNR 231-14-06-03-00 D.10.11.01 Regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej	szt	1,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS						