

## KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH  
W NIEBOROWIE  
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW  
Zamawiający: GMINA NIEBORÓW  
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26  
99-416 NIEBORÓW

Poziomy cen:

POZIOM CEN ROBÓT .....  
POZIOM CEN ROBOCIZNY .....  
STAWKA ROBOCIZNY KALKULACYJNEJ .....  
POZIOM CEN MATERIAŁÓW .....  
.....  
POZIOM CEN SPRZĘTÓW .....  
.....  
SUMA KOSZTÓW POŚREDNICH od R+S... ..  
ZYSK od R+S+Ko .....  
dopłata / opust od całości ..... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....  
Słownie: .....

Wartość robót brutto:  
Słownie:

FIRMA:

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

KALKULACJA UPROSZCZONA  
KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH  
W NIEBOROWIE  
Lokalizacja: GMINA NIEBORÓW  
Zamawiający: GMINA NIEBORÓW  
AL. LEGIONÓW POLSKICH 26  
99-416 NIEBORÓW

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8					
1	1	CEN	000-00-00-00-00 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000	.....	.....
1	2	KNNR	N001-01-11-01-00 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych	km	0,626	.....	.....
1	3	CEN	000-00-00-00-00 D.01.01.01 Przeniesienie i zastabilizowanie kolidujących punktów osnowy geodezyjnej	szt	1,000	.....	.....
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8					
2	4	KNNR	N001-02-02-08-21 D.02.01.01 Wykonanie wykopów - koryto gł. średnio 15 cm, pod nową konstrukcją jezdni wraz zagęszczeniem i profilowaniem podłoża (482 m2)	m <sup>3</sup>	81,000	.....	.....
2	5	KNNR	N001-02-08-02-30 D.02.01.01 Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy wraz utylizacją	m <sup>3</sup>	81,000	.....	.....
3		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9					
3	6	KNNR	N006-01-03-03-00 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z tłucznia ( w tym pod pobocza)	m <sup>2</sup>	2369,000	.....	.....
3	7	KNNR	N006-01-13-01-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	405,000	.....	.....
3	8	KNNR	N006-01-13-05-00 D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 5 cm (na istniejącej podbudowie)	m <sup>2</sup>	2510,000	.....	.....
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9					
4	9	KNR	231-03-10-01-00 D.05.03.05.A Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiażaca AC16W grub 4 cm	m <sup>2</sup>	2447,000	.....	.....
4	10	KNR	231-03-10-05-00 D.05.03.05.B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m <sup>2</sup>	2397,000	.....	.....
5		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9					

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	11	KNNR N006-01-13-06-00 D.06.03.01 Pobocza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	626,000	.....	.....
6	D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233000-9					
6	12	KNNR N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Ustawienie znaków A-1	szt	2,000	.....	.....
6	13	KNNR N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Ustawienie znaków A-2	szt	2,000	.....	.....
6	14	KNNR N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Ustawienie znaków A-7	szt	2,000	.....	.....
6	15	KNNR N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Ustawienie znaków A-6b	szt	2,000	.....	.....
6	16	KNNR N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Ustawienie znaków A-6C	szt	2,000	.....	.....
6	17	KNNR N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Ustawienie znaków B-33	szt	2,000	.....	.....
6	18	KNNR N006-07-02-01-01 D.07.02.01 Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	11,000	.....	.....
7	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45233000-9					
7	19	KNR 231-06-05-08-00 D.00.00.00 Przedłużenie istniejącego przepustu	metr	2,000	.....	.....

OGÓLEM KOSZTORYS

Samolich  
sykal.pl